

TODAS ESTAS TAREAS REQUIEREN CAPACITACION ESPECIAL

Si no estás capacitado, no lo hagas

- No pararse cerca o entrar a excavaciones (hoyos o zanjas en la tierra).
- No entrar a espacios confinados (áreas con acceso limitado, peligroso, lugares oscuros).
- Mantenerse alejado de personas trabajando con químicos disolventes (que emanan gases o etiquetados como peligrosos).
- No operar maquinaria de construcción.
- No usar herramientas que no has sido capacitado para usar.
- No subir a alturas mayores a 1.2 m (4 pies) sin barandas.
- No subir a andamios a menos que sea permitido explícitamente por el Site Manager.

ALREDEDOR DE EQUIPOS ACTIVOS

- Mantener una distancia segura, por lo menos 3m (10 pies), de equipos en movimiento y/o de personas trabajando.
- No pararse directamente detrás de los equipos. Si no puedes ver al operador, el/ella no te puede ver a ti.
- Haz contacto visual y espera una señal visible que el operador te ve antes de acercarse o pasar el equipo.

LISTADO VISITA AL SITIO DE LSST

- Es necesario estar en el sitio de construcción o existe algún punto de observación más seguro?
- Discutiste los detalles y propósito de tu visita con el LSST Site Manager?
- Pediste permiso para acceder al sitio?
- Pediste que alguna persona te guíe alrededor de sitio?
- Pediste permiso explícito para entrar a las áreas que planeas visitar?
- Pediste equipo personal de protección, si no tienes el propio?
- Pediste información sobre las actividades de construcción en curso y peligros?
- Tienes el pase de autorización si viajas en vehículo propio o arrendado?
- Pediste alimentación y estadía en el cerro, si es deseado y autorizado por el Site Administrator (SiteAdmin@lsst.org).

Para más información, ir a:

<https://project.lsst.org/safety/chile>



Sitio de Construcción

Instrucciones de Seguridad

Bienvenido al Sitio de Construcción del
Gran Telescopio de Estudio Sinóptico
Large Synoptic Survey Telescope!

¿Preguntas sobre Seguridad?

Contacta

Chuck Gessner

+1 520-318-8481

cgessner@lsst.org

PARA TU SEGURIDAD

Este folleto fue desarrollado para asistir a las personas que accederán el sitio de construcción de LSST, y que pueden no estar familiarizados con los riesgos de construcción. Cualquiera quien planea visitar el Sitio de LSST debe recibir permiso del LSST Site Manager, ya que él está al tanto de los peligros y actividades de construcción vigentes. Queremos que tengas una visita gratificante. Para tu propia seguridad y de otros, por favor leer y cumplir con las instrucciones a continuación.

ANTES DE IR AL SITIO

- Contacta al LSST Site Manager, Eduardo Serrano en eserrano@lsst.org celular: +56-9-9327-0953 para recibir permiso y discutir el propósito de tu visita y otras logísticas.
- Preferimos que llegues al sitio a través del carry all diario de AURA o viajar en auto con algún miembro del Equipo de LSST Summit Facility. Si manejas, debes revisar el "Folleto de Seguridad para Conductores".
- Es requerido usar equipo de protección personal incluyendo un casco aprobado por ANSI, gafas de seguridad, zapatos de seguridad y un chaleco reflectante cuando estés en el sitio de construcción. Puede que necesites protección auditiva y de polvo dependiendo en el trabajo que se está ejecutando. Puede que LSST provea equipo de protección personal si es requerido.
- Vestirse en capas y traer guantes para temperaturas frías.
- Traer agua para mantenerse hidratado.
- Traer linterna si tu visita se extenderá a horas de oscuridad.
- Protector solar es provisto en el sitio, si un protector solar especial es requerido, tráelo contigo.

EN EL SITIO DE CONSTRUCCION

- Usa tu equipo de protección personal. Pueden haber peligros como objetos cayendo o en el aire, maquinaria pesada o materiales en movimiento, superficies disperejas, y otros peligros.
- Sigue las instrucciones dadas por el Site Manager o su designado.
- Mantenerse con el Site Manager. Si quieres ir a un lugar diferente, pide permiso explícito. Camina en áreas designadas para proteger la vida silvestre.
- Está al tanto de tur alrededores, fijarse en equipos en movimiento.
- Mantente fuera de áreas que han sido apartadas por barandas, rejas, alambres o cinta de seguridad.
- Obedecer toda señalética.
- Nunca caminar debajo de escaleras, equipo, o cualquier cosa suspendida por alambre o cuerda.
- Si tu visita requiere manejar algo con las manos, usa guantes. Ten cuidado de donde pones tus manos y por donde caminas. Pueden haber peligros, filosos, calientes, astillosos o resbaladizos.
- Protege tus ojos de operaciones de soldadura.
- Si esta bullicioso, usa protección auditiva.
- Mantente por lo menos 3 metros (10 pies) de instalaciones eléctricas y trabajo en progreso.
- Nunca des tu espalda al tráfico o equipo. Escucha las alarmas de retroceso!
- Planea una ruta de escape, y estar preparado para usarla si fuese necesario.
- Si te lastimas, y puedes comunicarte, dar aviso al Site Manager y sigue sus instrucciones.

Las visitas pueden tomar fotografías desde puntos de observación seguros y para su uso personal.

PARA IR AL SITIO

Asegurate de organizar tu transporte, alojamiento y comidas en el sitio con el Site Administrator (SiteAdmin@lsst.org) El carryall sale de La Serena del Recinto de Aura a las 8:00 AM Lunes a Viernes y regresa a varias horas. Por favor verificar el horario del carryall para más detalles y horario exacto.

MANEJAR DENTRO DEL AREA DE TRABAJO SI ESTA AUTORIZADO

- Cuando llegues al sitio, pídele al Site Manager que te dirija a un lugar seguro para estacionar.
- Maneja lento en el sitio.
- No manejar o estacionarse al lado de excavaciones.
- Fíjate en obstrucciones en la superficie como desperdicios, hormigón, escombros, utilidades o estacas.
- Da el paso a vehículos de construcción y a otros trabajadores.
- Mira alrededor de tu vehículo por obstrucciones, usando los espejos laterales, antes de abrir cualquier puerta.

